

Pannello di gestione cavi per server rack orizzontale 1U con fasce a chiusura a strappo -  
Pannello gestione cavi con 4 fascette

ID prodotto: CMVELC1U



Il pannello di gestione cavi con fasce di chiusura a strappo CMVELC1U si monta in un rack standard da 19" da 2 o 4 staffe per organizzare i cavi evitando la penetrazione di polvere e sporco nel rack. Questo prodotto conforme a TAA soddisfa i requisiti del Trade Agreements Act (TAA) federale statunitense, che consente gli acquisti in base a GSA Schedule per la pubblica amministrazione.

Realizzato in acciaio di alta qualità con 4 fascette con chiusura a strappo, il pannello di gestione cavi 1U consente di legare in fasci e posizionare i cavi secondo necessità per una semplice organizzazione. Il pannello consente inoltre un adeguato flusso d'aria nel rack chiudendo gli spazi aperti tra i dispositivi.

Per una semplice installazione, il pannello di gestione cavi orizzontale viene fornito completo di 2 set di viti per rack (10/32 e 12/24).

## Certificazioni, report e compatibilità



## Applicazioni

- Può essere utilizzato in server rack e armadi, armadietti di cablaggio strutturato e cablaggi di distribuzione della rete per mantenere i cavi in perfetto ordine

## Caratteristiche

- 4 fascette con chiusura a strappo per gestione cavi
- Occupa solo 1U di spazio nel rack
- Conforme a TAA per acquisti in base a GSA Schedule
- Robusta struttura in acciaio
- Per montaggio in server rack standard da 19" da 2 o 4 staffe
- Viti per rack incluse

---

### Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Altezza U	1U
Standard del settore	EIA RS310-D
Orientamento	Horizontal
Opzioni di montaggio	Montaggio frontale (solo frontale)

---

### Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Acciaio
Spessore enclosure	0.1 in [1.6 mm]
Lunghezza prodotto	0.3 in [6.6 mm]
Larghezza prodotto	18.3 in [46.5 cm]
Altezza prodotto	1.2 in [3.2 cm]
Peso prodotto	12.6 oz [356.3 g]

---

### Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	19.3 in [48.9 cm]

Package Width	2.0 in [5.0 cm]
Package Height	1.1 in [2.7 cm]
Peso spedizione (confezione)	1.0 lb [0.5 kg]

---

Contenuto della  
confezione

Incluso nella confezione	1 - Pannello di gestione cavi 1U
	4 - Fascie con chiusura a strappo
	4 - Viti per pannello 10/32
	4 - Viti per pannello 12/24

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.